

**Объявление
о выборе лучшего предложения от поставщика (подрядчика, исполнителя)**

Заказчик:	Администрация Лениновского сельского поселения Ленинского района Республики Крым
Местонахождение:	298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт.Ленино, ул. Дзержинского, дом 6
Почтовый адрес:	298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт.Ленино, ул. Дзержинского, дом 6
Адрес электронной почты:	leninovskoe@lenino.rk.gov.ru
Номер контактного телефона:	(036557) 40239
Код ОГРН/ИНН	1149102123323 / 9111007079
Ответственное должностное лицо:	Заместитель главы администрации по финансовым вопросам Калиниченко Татьяна Михайловна +79787140947
Основание:	Распоряжение Совета министров Республики Крым от 12.02.2021 № 121-рг «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года № 655-р», Постановление Администрации Лениновского сельского поселения Ленинского района Республики Крым от 30.06.2020 № 147/2020 «Об утверждении Порядка осуществления Администрацией Лениновского сельского поселения Ленинского района Республики Крым выбора лучшего предложения подрядчика, исполнителя по закупке товаров, работ и услуг, связанных с осуществлением муниципальных закупок для обеспечения нужд Лениновского сельского поселения Ленинского района Республики Крым»
Наименование объекта закупки:	«Капитальный ремонт объектов благоустройства проспекта им.Ленина в пгт.Ленино, Ленинского района, Республики Крым»
Описание объекта закупки:	Выполнение работ по капитальному ремонту объектов благоустройства проспекта им.Ленина в пгт.Ленино Ленинского района Республики Крым в соответствии с техническим заданием
Информация о месте выполнения работ (оказания услуг), являющихся предметом контракта (договора), а также сроках завершения работы, либо график оказания услуги	Муниципальное образование Лениновское сельское поселение Ленинского района Республики Крым. Заключение контракта – после издания соответствующего распоряжения Главы Республики Крым о согласовании выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)
Срок завершения работ:	До 25.06.2021г.
Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК):	31 026 845,52 рублей (Тридцать один миллион двадцать шесть тысяч восемьсот сорок пять рублей 52 копейки) Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые исполнитель контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта (договора купли-продажи). Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.
Источник финансирования:	Бюджет муниципального образования Лениновское

	сельское поселение Ленинского района Республики Крым (субсидия из бюджета Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на благоустройство общественных территорий в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Совета министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве в рамках Государственной программы Республики Крым «Формирование современной городской среды» на 2021 год)
Ограничения участия и преимущества участникам:	В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Условия, запреты и ограничения допуска работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами:	Не установлены
Срок, место и порядок подачи заявок участниками:	Начало подачи заявок – 15.02.2021 года Окончание подачи заявок – 18.02.2021 года Адрес места подачи заявок - 298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт.Ленино, ул. Дзержинского, дом 6, кабинет № 7
Размер и порядок внесения денежных средств, в качестве обеспечения заявок на участие или условия банковских гарантий:	Не предусмотрено
Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению:	5 (Пять) процентов цены Контракта
Размер обеспечения гарантийных обязательств:	5 (Пять) процентов начальной (максимальной) цены Контракта
Требования, предъявляемые к объекту закупки и перечень документов, которые должны быть предоставлены участниками:	В соответствии с техническим заданием
Размер авансирования работ:	Не предусмотрено
Место, дата и время процедуры выбора единственного поставщика:	Адрес места проведения процедуры выбора единственного поставщика - 298200, Республика Крым, Ленинский район, пгт.Ленино, ул. Дзержинского, дом 6, кабинет № 7. Дата и время процедуры выбора единственного поставщика - 18.02.2021 года 16 часов 00 часов (время местное). С положением о порядке работы комиссии по выбору единственного поставщика можно ознакомиться в кабинете № 7 по адресу - Республика Крым, Ленинский район, пгт.Ленино, ул. Дзержинского, дом № 6, с 8.00 до 16.00 часов в рабочие дни.
Критерии определения поставщика:	Критерием определения поставщика является лучшее резюме (портфолио) об организации (юридическом или физическом лице), добросовестно исполненных государственных и муниципальных контрактах, материально-техническое оснащение (обеспечение), уровень квалификации работников

**Техническое задание
на выполнение работ по объекту
«Капитальный ремонт объектов благоустройства проспекта им.Ленина в пгт.Ленино,
Ленинского района, Республики Крым»**

Место выполнения работ	Республика Крым, Ленинский район, пгт.Ленино, проспект Ленина (далее также -Объект).
Сроки выполнения работ	Срок выполнения работ: Начало - с момента заключения Контракта. Окончание – 25 июня 2021 г (включительно).
Состав и объем работ	В соответствии со сметной документацией
Нормативно-правовые акты	ГОСТ Р 50597-93 Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения; ГОСТ 9128-2013 Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия; ГОСТ 12801-98 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний (с Изменением N 1); СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями N 1, 2); ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия (с Изменением N 1); ГОСТ 8486-86 Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3, с Поправкой).
Требования к безопасности работ	Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.
Условия выполнения работ	Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков. Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта. Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ. Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ. Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта. Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным

	<p>результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.</p> <p>Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.</p>
<p>Требования к качеству материалов (товаров), используемых при выполнении работ</p>	<p>Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве Российской Федерации.</p>
<p>Требования к сдаче работ</p>	<p>В соответствии с условиями Муниципального контракта.</p>

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт объектов благоустройства проспекта им. Ленина в пгт. Ленино, Ленинского района, Республики Крым

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3-й квартал 2019г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	02-01-01	Ремонтно-строительные работы	24 094,19				24 094,19
		Итого по Главе 2. "Основные объекты"	24 094,19				24 094,19
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
2	05-01-01	Ремонтно-строительные работы освещения	1 135,55	115,41	3,58		1 254,54
		Итого по Главе 5. "Благоустройство и озеленение территории"	1 135,55	115,41	3,58		1 254,54
		Итого по Главам 1-5	25 229,74	115,41	3,58		25 348,73
Глава 6. Временные здания и сооружения							
		Итого по Главам 1-6	25 229,74	115,41	3,58		25 348,73
Глава 7. Прочие работы и затраты							
		Итого по Главам 1-7	25 229,74	115,41	3,58		25 348,73
Глава 8. Технический надзор							
3	ПП РФ от 21.06.2010 г. №468.	Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия в тч. строительный контроль				542,46 2,14% от 25348730	542,46
		Итого по Главе 8. "Технический надзор"				542,46	542,46
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
4	Постановление СМ РК № 4 от 9.01.2016г. Договор от 29.10.2019г. № 91-1592-19)	Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства				20	20
		Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"				20	20

Глава 8. Технический надзор							
		Итого по главам 1-9	25 229,74	115,41	3,58	562,46	25 911,19
Непредвиденные затраты							
5	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты для объектов социальной сферы - 2%	504,59 2% от 25229740	2,31 2% от 115410	0,07 2% от 3580	0,4 2% от 20000	507,37
		Итого "Непредвиденные затраты"	504,59	2,31	0,07	0,4	507,37
Налоги и обязательные платежи							
6	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	5 146,87 20% от 25734330	23,54 20% от 117720	0,73 20% от 3650	112,57 20% от 562860	5 283,71
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	5 146,87	23,54	0,73	112,57	5 283,71
		Итого по сводному расчету	30 881,2	141,26	4,38	675,43	31 702,27

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-01-01

(локальная смета)

на Ремонтно-строительные работы освещения, Капитальный ремонт объектов благоустройства проспекта им. Ленина в пгт. Ленино, Ленинского района, Республики Крым

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Чертежи 64-К/11.18-ЭН, акт обследования

Сметная стоимость _____ 1254,544 тыс. руб.

строительных работ _____ 1135,552 тыс. руб.

монтажных работ _____ 115,409 тыс. руб.

оборудования _____ 3,583 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,345 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 265,04 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й квартал 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (229 руб.): 105% от ФОТ (218 руб.) СП (111 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (218 руб.)	19	79,95 6,56	73,39 4,87		1519	125	1394 93		0,81	15,39

2	ТЕРм08-03-599-12 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр Демонтаж	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (7 руб.): 95% от ФОТ (7 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (7 руб.)	1	8,89 7,25	1,64 0,17		9	7	2		0,819	0,82
Раздел 2. Установка опор и светильников освещения												
3	ТЕР33-01-007-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (393 руб.): 105% от ФОТ (374 руб.) СП (191 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (374 руб.)	19	178,87 8,85	170,02 10,84		3399	168	3231 206		1,03	19,57
4	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (6 руб.): 80% от ФОТ (8 руб.) СП (3 руб.): 45%*0.85 от ФОТ (8 руб.)	0,0133	592,95 592,95			8	8			88,5	1,18
5	ТССЦ-02.2.05.04-0081 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	1,33	161,01		161,01	214			214		

3	ТЕР33-01-007-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (393 руб.): 105% от ФОТ (374 руб.) СП (191 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (374 руб.)	19	178,87 8,85	170,02 10,84		3399	168	3231 206		1,03	19,57
6	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство бетонной подготовки (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (100 руб.): 105% от ФОТ (95 руб.) СП (52 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (95 руб.)	0,0646	4005,15 1254,6	1582,56 214,44	1167,99	259	81	102 14	76	180	11,63
7	ТССЦ-04.1.02.05-0007 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В20 (М250) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	6,589	718,23		718,23	4732			4732		
8	ТССЦ-08.4.03.03-0034 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 16-18 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	0,04826	5155,89		5155,89	249			249		
9	ТЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (551 руб.): 105% от ФОТ (525 руб.) СП (268 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (525 руб.)	1,444 19*0,076	1647,82 253,93	1393,89 109,27		2379	367	2012 158		29,12	42,05

3	ТЕР33-01-007-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (393 руб.): 105% от ФОТ (374 руб.) СП (191 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (374 руб.)	19	178,87 8,85	170,02 10,84		3399	168	3231 206		1,03	19,57
10	ТССЦ-07.4.03.05-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Опора несилловая трубчатая, марка: НП-4,0/5,0-02-ц (ТАНС.12.104.000) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	19	2474,41		2474,41	47014			47014		
11	ТЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Установка светильников: с лампами люминесцентными (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (524 руб.): 105% от ФОТ (499 руб.) СП (254 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (499 руб.)	19	96,75 18,11	78,09 8,17	0,55	1838	344	1484 155	10	2,29	43,51
12	ТССЦ-07.2.02.02-0295 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Кронштейн однорожковый для установки на трубчатые и конические опоры, серия 5 («Стрела»), марка: 5.К1-1,0-1,5-Ф1-ц (ТАНС.42.043.000) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	19	1359,4		1359,4	25829			25829		
13	ТССЦ-20.3.03.07-0142 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Светильник уличный GM: U65-28-ML-T6-71-CG-65-L00-K (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	19	2604,55		2604,55	49486			49486		

3	ТЕР33-01-007-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (393 руб.): 105% от ФОТ (374 руб.) СП (191 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (374 руб.)	19	178,87 8,85	170,02 10,84		3399	168	3231 206		1,03	19,57
14	ТССЦ-21.2.03.08-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельно уложенными жилами в изоляционно-защитной резиновой оболочке, марки: ШР, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	0,12648 (124*1,02) / 1000	3352,54		3352,54	424			424		
15	ТЕРм08-02-369-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (197 руб.): 95% от ФОТ (207 руб.) СП (135 руб.): 65% от ФОТ (207 руб.)	8	168,02 17,52	102,2 8,37	48,3	1344	140	818 67	386	1,87	14,96
16	ТССЦ-20.3.03.07-0063 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Светильник линейный GM: L55-21-45-СМ-54-L00-Р (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	8	677,64		677,64	5421			5421		
Раздел 3. Прокладка кабеля												
17	ТЕР01-01-009-23 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка траншей экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м ³ в отвал, группа грунтов: 2 (1000 м ³) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (144 руб.): 95% от ФОТ (152 руб.) СП (65 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (152 руб.)	0,28318	3743,02	3743,02 537,9		1060		1060 152			

3	ТЕР33-01-007-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (393 руб.): 105% от ФОТ (374 руб.) СП (191 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (374 руб.)	19	178,87 8,85	170,02 10,84		3399	168	3231 206		1,03	19,57
18	ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (424 руб.): 95% от ФОТ (446 руб.) СП (290 руб.): 65% от ФОТ (446 руб.)	5,244	384,92 45,53	338,48 39,51	0,91	2019	239	1775 207	5	5,3	27,79
19	ТССЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Песок природный для строительных: работ мелкий (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	7,866 524,4*0,3*0,05	139,39		139,39	1096			1096		
20	ТЕР01-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (20 руб.): 95% от ФОТ (21 руб.) СП (9 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (21 руб.)	0,275314 (283,18-7,866) / 1000	460,26	460,26 76,99		127		127 21			
21	ТЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (8 руб.): 95% от ФОТ (8 руб.) СП (5 руб.): 65% от ФОТ (8 руб.)	0,09	173,27 85,64	49,94 4,4	37,69	16	8	4	4	9,97	0,9

3	ТЕР33-01-007-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (393 руб.): 105% от ФОТ (374 руб.) СП (191 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (374 руб.)	19	178,87 8,85	170,02 10,84		3399	168	3231 206		1,03	19,57
22	ТЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (496 руб.): 95% от ФОТ (522 руб.) СП (339 руб.): 65% от ФОТ (522 руб.)	5,154 5,244-0,09	235,18 94,58	72,64 6,81	67,96	1212	487	374 35	351	11,01	56,75
23	ТЕРм08-02-405-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм ² (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (197 руб.): 95% от ФОТ (207 руб.) СП (135 руб.): 65% от ФОТ (207 руб.)	0,791 (45,6+33,5) / 100	403,13 257,38	74,81 3,51	70,94	319	204	59 3	56	30,64	24,24
24	ТССЦ-21.1.06.07-0040 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 16 мм ² (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	0,5814 (570*1,02) / 1000	9967,73		9967,73	5795			5795		

3	ТЕР33-01-007-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (393 руб.): 105% от ФОТ (374 руб.) СП (191 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (374 руб.)	19	178,87 8,85	170,02 10,84		3399	168	3231 206		1,03	19,57
25	ТССЦ-21.1.06.07-0034 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1394/пр	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: АВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 4,0 мм2 (1000 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	0,03417 (33,5*1,02) / 1000	3479,27		3479,27	119				119	
26	ТССЦ-01.7.06.08-0011 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Лента сигнальная "Электра" ЛСЭ 150 (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	5,24	70,37		70,37	369				369	
27	ТЕР34-02-004-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1328/пр	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена: до 2 отверстий (км) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (9 руб.): 100% от ФОТ (9 руб.) СП (5 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (9 руб.)	0,009	1124,94 1004,15		120,79	10	9			1	133 1,2
28	ТССЦ-24.3.01.03-0004 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы гладкие жесткие из ПВХ "ДКС" диаметром: 50 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	0,9	129		129	116				116	

3	ТЕР33-01-007-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (393 руб.): 105% от ФОТ (374 руб.) СП (191 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (374 руб.)	19	178,87 8,85	170,02 10,84		3399	168	3231 206		1,03	19,57
29	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (23 руб.): 95% от ФОТ (24 руб.) СП (16 руб.): 65% от ФОТ (24 руб.)	1	65,39 20,97	40,83 3,48	3,59	65	21	41 3	3	2,37	2,37
30	ТССЦ-20.4.04.02-0043 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-12з, с замком (265х310х120 мм) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	1	94,91		94,91	95			95		
31	ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (12 руб.): 95% от ФОТ (13 руб.) СП (8 руб.): 65% от ФОТ (13 руб.)	1	35,3 13,24	1,13	20,93	35	13	1	21	1,56	1,56
32 О	ТССЦ-62.1.01.09-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование "Объекты непромышленного назначения" СМР=4,03	1	9,87			10					

ГРАНД-Смета 2019

3	ТЕР33-01-007-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (393 руб.): 105% от ФОТ (374 руб.) СП (191 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (374 руб.)	19	178,87 8,85	170,02 10,84		3399	168	3231 206		1,03	19,57
33	ТЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1305/пр	Прибор или аппарат (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (10 руб.): 95% от ФОТ (10 руб.) СП (7 руб.): 65% от ФОТ (10 руб.)	1	10,43 9,91		0,52	10	10			1,12	1,12
34 О	ТССЦ-62.1.04.13-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1392/пр	Реле уровня освещенности (сумеречное) ТW-1 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование "Объекты непроизводственного назначения" СМР=4,03	1	879,15			879					
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							157476	2231	12484 1114	141872		265,04
Накладные расходы							3348					
Сметная прибыль							1897					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							146902					134,53
Итого Монтажные работы							14930					130,51
Итого Оборудование							889					
Итого							162721					265,04
В том числе:												
Материалы							141872					
Машины и механизмы							12484					
ФОТ							3345					
Оборудование							889					
Накладные расходы							3348					
Сметная прибыль							1897					
ВСЕГО по смете							162721,00					265,04
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							157476	2231	12484 1114	141872		265,04

ГРАНД-Смета 2019

3	ТЕР33-01-007-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1329/пр	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (393 руб.): 105% от ФОТ (374 руб.) СП (191 руб.): 60%*0.85 от ФОТ (374 руб.)	19	178,87 8,85	170,02 10,84		3399	168	3231 206		1,03	19,57
Накладные расходы							3348					
Сметная прибыль							1897					
Итого по смете:												
Итого Строительные работы							1135552					134,53
Итого Монтажные работы							115409					130,51
Итого Оборудование							3583					
Итого							1254544					265,04
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы							141872					
Машины и механизмы							12484					
ФОТ							3345					
Оборудование							889					
Накладные расходы							3348					
Сметная прибыль							1897					
ВСЕГО по смете							1254544,00					265,04

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Ремонтно-строительные работы, Капитальный ремонт объектов благоустройства проспекта им. Ленина в пгт. Ленино, Ленинского района, Республики Крым

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Чертежи 64-К/11.18, акт обследования

Сметная стоимость строительных работ _____ 24094,186 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 205,893 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 23883,82 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3-й квартал 2019г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуатации	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации	материалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Клумба-12 шт. Пд1												
1	ТЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (22 руб.): 95% от ФОТ (23 руб.) СП (10 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (23 руб.)	0,034182	4231,62 89,63	4141,99 595,24		145	3	142 20		12,86	0,44

2	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (83 руб.): 122% от ФОТ (68 руб.) СП (46 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (68 руб.)	3 0,25*12	67,64 17,5	49,77 4,87	0,37	203	53	149 15	1	2,4	7,2
3	ТССЦ-02.2.05.04-0081 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	3,72 3*1,24	161,01		161,01	599			599		
4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
5	ТССЦ-08.4.03.03-0030 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	5,6676 472.3*12/1000	5379,37		5379,37	30488			30488		
6	ТССЦ-08.4.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	0,17808 14.84*12/1000	5569,99		5569,99	992			992		

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
7	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	71,86	674,36		674,36	48460			48460		
8	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (1050 руб.): 122% от ФОТ (861 руб.) СП (585 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (861 руб.)	4,728 (39.4*12) / 100	1318,69 179,99	79,04 2,03	1059,66	6235	851	374 10	5010	21,2	100,23
9	ТЕР15-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (11535 руб.): 105% от ФОТ (10986 руб.) СП (5136 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (10986 руб.)	4,224 (35.2*12) / 100	3940,33 2585,52	46,34 15,3	1308,47	16644	10921	196 65	5527	307,8	1300,15
10	ТССЦ-06.2.03.02-0027 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Плитки керамические фасадные и ковры из них: неглазурованные рельефные толщиной 9 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	422,4	142,35		142,35	60129			60129		

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
Раздел 2. Клумба-2 шт. Пд2												
11	ТЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (31 руб.): 95% от ФОТ (33 руб.) СП (14 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (33 руб.)	0,04812	4231,62 89,63	4141,99 595,24		204	4	200 29		12,86	0,62
12	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (106 руб.): 122% от ФОТ (87 руб.) СП (59 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (87 руб.)	3,86 1,93*2	67,64 17,5	49,77 4,87	0,37	261	68	192 19	1	2,4	9,26
13	ТССЦ-02.2.05.04-0081 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	4,7864 3,86*1,24	161,01		161,01	771			771		

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
14	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (3632 руб.): 105% от ФОТ (3459 руб.) СП (1911 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (3459 руб.)	0,89 (44.5*2) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	10882	3140	3370 319	4372	446,04	396,98
15	ТССЦ-08.4.03.03-0030 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	2,8458 1422.9*2/1000	5379,37		5379,37	15309			15309		
16	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	90,34	674,36		674,36	60922			60922		
17	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (316 руб.): 122% от ФОТ (259 руб.) СП (176 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (259 руб.)	1,424 (71.2*2) / 100	1318,69 179,99	79,04 2,03	1059,66	1878	256	113 3	1509	21,2	30,19

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
18	ТЕР15-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (4632 руб.): 105% от ФОТ (4411 руб.) СП (2062 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (4411 руб.)	1,696 (84.8*2) / 100	3940,33 2585,52	46,34 15,3	1308,47	6683	4385	79 26	2219	307,8	522,03
19	ТССЦ-06.2.03.02-0027 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Плитки керамические фасадные и ковры из них: неглазурованные рельефные толщиной 9 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	169,6	142,35		142,35	24143			24143		
20	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (112 руб.): 118% от ФОТ (95 руб.) СП (51 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (95 руб.)	0,55125 147*0,075*0,05	2359,03 168,53	31,24 3,65	2159,26	1300	93	17 2	1190	22,5	12,4
21	ТССЦ-11.1.03.01-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Бруски деревянные: 75*50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	147 30*2,450*2	7,4		7,4	1088			1088		

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
22	ТЕР15-04-024-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (134 руб.): 105% от ФОТ (128 руб.) СП (60 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (128 руб.)	0,3675 (0,25*147) / 100	460,79 347,94	3,77 0,53	109,08	169	128	1	40	44,55	16,37
23	ТССЦ-14.5.05.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Олифа натуральная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	4,4	26,7		26,7	117			117		
24	ТССЦ-14.4.03.01-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Лак алкидный: ОРЕОЛ, глянцевый (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	0,0046	45905,29		45905,29	211			211		
Раздел 3. Клумба-2 шт. Пд3												
25	ТЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (36 руб.): 95% от ФОТ (38 руб.) СП (16 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (38 руб.)	0,05544	4231,62 89,63	4141,99 595,24		235	5	230 33		12,86	0,71

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
26	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (122 руб.): 122% от ФОТ (100 руб.) СП (68 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (100 руб.)	4,44 2.22*2	67,64 17,5	49,77 4,87	0,37	300	78	221 22	1	2,4	10,66
27	ТССЦ-02.2.05.04-0081 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	5,5056 4,44*1,24	161,01		161,01	886			886		
28	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (4187 руб.): 105% от ФОТ (3988 руб.) СП (2203 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (3988 руб.)	1,026 (51.3*2) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	12545	3620	3885 368	5040	446,04	457,64
29	ТССЦ-08.4.03.03-0030 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 8 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	3,2416 1620.8*2/1000	5379,37		5379,37	17438			17438		

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
30	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	104,1	674,36		674,36	70201			70201		
31	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (366 руб.): 122% от ФОТ (300 руб.) СП (204 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (300 руб.)	1,652 (82.6*2) / 100	1318,69 179,99	79,04 2,03	1059,66	2178	297	131 3	1750	21,2	35,02
32	ТЕР15-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (5276 руб.): 105% от ФОТ (5025 руб.) СП (2349 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (5025 руб.)	1,932 (96.6*2) / 100	3940,33 2585,52	46,34 15,3	1308,47	7613	4995	90 30	2528	307,8	594,67
33	ТССЦ-06.2.03.02-0027 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Плитки керамические фасадные и ковры из них: неглазурованные рельефные толщиной 9 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	193,2	142,35		142,35	27502			27502		

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
34	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (112 руб.): 118% от ФОТ (95 руб.) СП (51 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (95 руб.)	0,55125 147*0,075*0,05	2359,03 168,53	31,24 3,65	2159,26	1300	93	17 2	1190	22,5	12,4
35	ТССЦ-11.1.03.01-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Бруски деревянные: 75*50 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	147 30*2,450*2	7,4		7,4	1088			1088		
36	ТЕР15-04-024-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (134 руб.): 105% от ФОТ (128 руб.) СП (60 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (128 руб.)	0,3675 (0,25*147) / 100	460,79 347,94	3,77 0,53	109,08	169	128	1	40	44,55	16,37
37	ТССЦ-14.5.05.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Олифа натуральная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	4,4	26,7		26,7	117			117		
38	ТССЦ-14.4.03.01-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Лак алкидный: ОРЕОЛ, глянцевый (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	0,0046	45905,29		45905,29	211			211		

Раздел 4. Дорожки, тротуары, площадки

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
39	ТЕРр68-20-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (13749 руб.): 104% от ФОТ (13220 руб.) СП (7932 руб.): 60% от ФОТ (13220 руб.)	103,92	127,21 127,21			13220	13220			18,68	1941,23
40	ТЕРр68-14-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (14030 руб.): 104% от ФОТ (13490 руб.) СП (8094 руб.): 60% от ФОТ (13490 руб.)	30,18	1002,93 390,51	612,42 56,45		30268	11786	18482 1704		52,63	1588,37
41	ТЕРр68-12-2 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Разборка покрытий и оснований: щебеночных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2363 руб.): 104% от ФОТ (2272 руб.) СП (1363 руб.): 60% от ФОТ (2272 руб.)	12,57 8380*0,15/100	594,73 129,14	465,59 51,67		7476	1623	5853 649		18,37	230,91

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
42	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (24978 руб.): 142% от ФОТ (17590 руб.) СП (14204 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (17590 руб.)	30,18	4912,64 574,4	80,15 8,46	4258,09	148263	17335	2419 255	128509	76,08	2296,09
43	ТССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	-1,811	799,15		799,15	-1447			-1447		
44	ТССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	0,597564 1,8108*0,33	799,15		799,15	478			478		
45	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	-178,1	674,36		674,36	-120104			-120104		
46	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	153,13332 178,062*0,86	674,36		674,36	103267			103267		

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
47	ТССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	3018	22,36		22,36	67482			67482		
48	ТЕР27-04-016-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (3267 руб.): 142% от ФОТ (2301 руб.) СП (1858 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2301 руб.)	8,38	727,52 218,02	508,63 56,55	0,87	6097	1827	4262 474	8	30,75	257,69
49	ТССЦ-01.7.12.05-0039 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Нетканый геотекстиль: Геотекс 200 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	9218 8380*1,1	3,85		3,85	35489			35489		
50	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (7478 руб.): 142% от ФОТ (5266 руб.) СП (4252 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (5266 руб.)	12,57 (8380*0,15) / 100	3575,71 174,65	3383,98 244,35	17,08	44947	2195	42537 3071	215	24,19	304,07

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
51	ТССЦ-02.2.05.04-0081 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	1558,68 8380*0,15*1,24	161,01		161,01	250963			250963		
52	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (1979 руб.): 142% от ФОТ (1394 руб.) СП (1126 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1394 руб.)	5,196 (10392*0,05) / 100	2305,94 112,56	2181,18 155,72	12,2	11982	585	11333 809	64	15,72	81,68
53	ТССЦ-04.3.02.13-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	571,56 10392*0,05*1,1	344,09		344,09	196668			196668		
54	ТЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (153116 руб.): 142% от ФОТ (107828 руб.) СП (87071 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (107828 руб.)	1039,2	125,11 102,9	14,25 0,86	7,96	130014	106934	14809 894	8271	11,8	12262,56

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
55	ТССЦ-05.2.02.22-0005 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Плитка фигурная тротуарная, : красная толщина 60 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	1799,3	109,54		109,54	197095			197095		
56	ТССЦ-05.2.02.22-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Плитка фигурная тротуарная, : серая толщина 60 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	8745,5	93,62		93,62	818754			818754		
57	ТССЦ-05.2.02.22-0019 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Плитка фигурная тротуарная, : цветная толщина 60 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	55,1	139,41		139,41	7681			7681		
Раздел 5. Площадка отдыха												
58	ТЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (24 руб.): 95% от ФОТ (25 руб.) СП (11 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (25 руб.)	0,03767	4231,62 89,63	4141,99 595,24		159	3	156 22		12,86	0,48

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
59	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (89 руб.): 122% от ФОТ (73 руб.) СП (50 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (73 руб.)	3,26	67,64 17,5	49,77 4,87	0,37	221	57	162 16	2	2,4	7,82
60	ТССЦ-02.2.05.04-0081 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	4,0424 3,26*1,24	161,01		161,01	651			651		
61	ТЕР06-01-001-20 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: бетонных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (912 руб.): 105% от ФОТ (869 руб.) СП (480 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (869 руб.)	0,303	7749,5 2601,97	1989,17 265,77	3158,36	2348	788	603 81	957	337,48	102,26
62	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	30,91	674,36		674,36	20844			20844		

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
63	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (133 руб.): 122% от ФОТ (109 руб.) СП (74 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (109 руб.)	0,6	1318,69 179,99	79,04 2,03	1059,66	791	108	47 1	636	21,2	12,72
64	ТЕР15-01-016-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на цементном растворе стен (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (568 руб.): 105% от ФОТ (541 руб.) СП (253 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (541 руб.)	0,208	3940,33 2585,52	46,34 15,3	1308,47	820	538	10 3	272	307,8	64,02
65	ТССЦ-06.2.03.02-0027 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Плитки керамические фасадные и ковры из них: неглазурованные рельефные толщиной 9 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	20,8	142,35		142,35	2961			2961		

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
66	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (75 руб.): 142% от ФОТ (53 руб.) СП (43 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (53 руб.)	0,1263 (84,2*0,15) / 100	3575,71 174,65	3383,98 244,35	17,08	452	22	427 31	3	24,19	3,06
67	ТССЦ-02.2.05.04-0081 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	15,6612 84,2*0,15*1,24	161,01		161,01	2522			2522		
68	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (17 руб.): 142% от ФОТ (12 руб.) СП (10 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (12 руб.)	0,0421 (84,2*0,05) / 100	2305,94 112,56	2181,18 155,72	12,2	97	5	92 7		15,72	0,66
69	ТССЦ-04.3.02.13-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	4,631 84,2*0,05*1,1	344,09		344,09	1593			1593		

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
70	ТЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (1240 руб.): 142% от ФОТ (873 руб.) СП (705 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (873 руб.)	8,42	125,11 102,9	14,25 0,86	7,96	1053	866	120 7	67	11,8	99,36
71	ТССЦ-05.2.02.22-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Плитка фигурная тротуарная, : серая толщина 60 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	85,88	93,62		93,62	8040			8040		
Раздел 6. Арка парковая (2 шт.)												
72	ТЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (7 руб.): 95% от ФОТ (7 руб.) СП (3 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (7 руб.)	0,010648 0,005324*2	4231,62 89,63	4141,99 595,24		45	1	44 6		12,86	0,14

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
73	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (17 руб.): 122% от ФОТ (14 руб.) СП (10 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (14 руб.)	0,6	67,64 17,5	49,77 4,87	0,37	41	11	30 3		2,4	1,44
74	ТССЦ-02.2.05.04-0081 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	0,744 0,3*1,24*2	161,01		161,01	120			120		
75	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (401 руб.): 105% от ФОТ (382 руб.) СП (211 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (382 руб.)	0,08 0,04*2	11602,86 4552,76	1774,33 230,58	5275,77	928	364	142 18	422	598,26	47,86
76	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	8,16	674,36		674,36	5503			5503		

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
77	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (72 руб.): 122% от ФОТ (59 руб.) СП (40 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (59 руб.)	0,32 0,16*2	1318,69 179,99	79,04 2,03	1059,66	422	58	25 1	339	21,2	6,78
78	ТЕР09-03-038-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (440 руб.): 90% от ФОТ (489 руб.) СП (353 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (489 руб.)	2,934 1,467*2	702,66 140,72	338,42 25,84	223,52	2062	413	993 76	656	15,9	46,65
79	ТССЦ-23.3.08.01-0050 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	430 215*2	54,24		54,24	23323			23323		

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
80	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр Применительно	Облицовка ворот стальным профилированным листом (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (400 руб.): 90% от ФОТ (444 руб.) СП (321 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (444 руб.)	1,7 0,85*2	299,23 257,79	30,02 3,34	11,42	509	438	51 6	20	32,59	55,4
81	ТССЦ-01.1.01.05-0032 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью: прессованные толщиной 12 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	170 85*2	51,4		51,4	8738			8738		
82	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (205 руб.): 105% от ФОТ (195 руб.) СП (91 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (195 руб.)	1,7 0,85*2	284,05 114,4	7,1 0,81	162,55	483	194	12 1	277	13,8	23,46
83	ТССЦ-14.3.02.01-0348 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Краски акриловые гладкие серии «КамАкрил» для наружных работ: КА-16 Люкс для окраски шифера, цоколя и т.д (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	0,0646	52613,64		52613,64	3399			3399		

Раздел 7. Парковая качель (2 шт.)

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
84	ТЕР01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1388/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (1000 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (10 руб.): 95% от ФОТ (11 руб.) СП (5 руб.): 50%*0.85 от ФОТ (11 руб.)	0,016 (8*2) / 1000	4231,62 89,63	4141,99 595,24		68	1	67 10		12,86	0,21
85	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (13 руб.): 122% от ФОТ (11 руб.) СП (7 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (11 руб.)	0,512 0,256*2	67,64 17,5	49,77 4,87	0,37	35	9	25 2	1	2,4	1,23
86	ТССЦ-02.2.05.04-0081 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	0,63488 2*0,256*1,24	161,01		161,01	102			102		
87	ТЕР06-01-001-13 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство фундаментов-столбов: бетонных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (257 руб.): 105% от ФОТ (245 руб.) СП (135 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (245 руб.)	0,0512 0,0256*2	11602,86 4552,76	1774,33 230,58	5275,77	594	233	91 12	270	598,26	30,63

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
88	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	5,2224	674,36		674,36	3522			3522		
89	ТЕР08-01-003-07 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1381/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (113 руб.): 122% от ФОТ (93 руб.) СП (63 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (93 руб.)	0,512	1318,69 179,99	79,04 2,03	1059,66	675	92	40 1	543	21,2	10,85
90	ТЕР09-03-037-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр Применительно	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (963 руб.): 90% от ФОТ (1070 руб.) СП (773 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (1070 руб.)	4,4808 2,2404*2	1138,64 159,82	620,03 78,99	358,79	5102	716	2778 354	1608	19,49	87,33
91	ТССЦ-23.3.08.01-0044 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 50x50 мм, толщина стенки 4 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	180 90*2	46,17		46,17	8311			8311		

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
92	ТССЦ-23.3.08.01-0069 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1393/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 100х100 мм, толщина стенки 6 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	202 101*2	138,45		138,45	27967			27967		
93	ТЕР12-01-034-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (120 руб.): 120% от ФОТ (100 руб.) СП (55 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (100 руб.)	0,942 0,471*2	848,79 94,33	87,03 11,9	667,43	800	89	82 11	629	12,94	12,19
94	ТССЦ-11.1.03.06-0087 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	-0,3768	1639,79		1639,79	-618			-618		
95	ТССЦ-11.1.03.06-0091 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	0,7488 0,3744*2	1682,56		1682,56	1260			1260		

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
96	ТЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (789 руб.): 105% от ФОТ (751 руб.) СП (351 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (751 руб.)	2,336 1,168*2	396,58 321,07	2,9 0,42	72,61	926	750	7 1	169	40,59	94,82
97	ТССЦ-14.4.02.04-0009 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Краска для наружных работ: МА-011 специальная защитная 734 (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	0,0574 0,0287*2	22205,74		22205,74	1275			1275		
98	ТЕР12-01-033-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1385/пр	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения: простой (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (289 руб.): 120% от ФОТ (241 руб.) СП (133 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (241 руб.)	0,942 0,471*2	329,94 253,04	30,84 3,53	46,06	311	238	29 3	44	32,4	30,52
99	ТССЦ-08.3.09.04-0044 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	103,62 94,2*1,1	64,53		64,53	6687			6687		

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
100	ТЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1382/пр Применительно качели	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (41 руб.): 90% от ФОТ (45 руб.) СП (33 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (45 руб.)	0,11708 0,05854*2	1067,29 320,87	647,9 57,97	98,52	125	38	76 7	11	39,13	4,58
101	ТССЦ-08.3.08.02-0073 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	0,09408 0,04704*2	4840,65		4840,65	455			455		
102	ТССЦ-20.1.02.23-0201 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1395/пр	Цепь сварная короткозвенная оцинкованная диаметром 6 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	46 23*2,	24,27		24,27	1116			1116		
103	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1383/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (44 руб.): 118% от ФОТ (37 руб.) СП (20 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (37 руб.)	0,216	2359,03 168,53	31,24 3,65	2159,26	510	36	7 1	467	22,5	4,86

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
104	ТССЦ-11.1.03.01-0061 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	0,216 0,108*2	1708,22		1708,22	369			369		
105	ТЕР15-04-024-05 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1368/пр	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений оконных проемов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (42 руб.): 105% от ФОТ (40 руб.) СП (19 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (40 руб.)	0,1152 0,0576*2	460,79 347,94	3,77 0,53	109,08	53	40		13	44,55	5,13
106	ТССЦ-14.5.05.02-0001 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Олифа натуральная (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	1,4	26,7		26,7	37			37		
107	ТССЦ-14.4.03.01-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Лак алкидный: ОРЕОЛ, глянцевый (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	0,0014	45905,29		45905,29	64			64		

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
108	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (197 руб.): 142% от ФОТ (139 руб.) СП (112 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (139 руб.)	0,3315 (221*0,15) / 100	3575,71 174,65	3383,98 244,35	17,08	1185	58	1122 81	5	24,19	8,02
109	ТССЦ-02.2.05.04-0081 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	41,106 221*0,15*1,24	161,01		161,01	6618			6618		
110	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (41 руб.): 142% от ФОТ (29 руб.) СП (23 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (29 руб.)	0,1105 (221*0,05) / 100	2305,94 112,56	2181,18 155,72	12,2	255	12	241 17	2	15,72	1,74
111	ТССЦ-04.3.02.13-0003 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Смесь пескоцементная (цемент М 400) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	12,155 221*0,05*1,1	344,09		344,09	4182			4182		

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
112	ТЕР27-07-005-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. (10 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (3256 руб.): 142% от ФОТ (2293 руб.) СП (1852 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2293 руб.)	22,1 (110,5*2) / 10	125,11 102,9	14,25 0,86	7,96	2765	2274	315 19	176	11,8	260,78
113	ТССЦ-05.2.02.22-0012 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Плитка фигурная тротуарная,,: серая толщина 60 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	225,4	93,62		93,62	21102			21102		
114	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1335/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (503 руб.): 142% от ФОТ (354 руб.) СП (286 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (354 руб.)	0,608 (30,4*2) / 100	4912,64 574,4	80,15 8,46	4258,09	2987	349	49 5	2589	76,08	46,26
115	ТССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	-0,0365	799,15		799,15	-29			-29		

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
116	ТССЦ-04.3.01.09-0014 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	0,012038 0,03648*0,33	799,15		799,15	10			10		
117	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	-3,587	674,36		674,36	-2419			-2419		
118	ТССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1346/пр	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	3,086299 3,58872*0,86	674,36		674,36	2081			2081		
119	ТССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1347/пр	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	60,8	22,36		22,36	1359			1359		
Раздел 8. Благоустройство												
120	ТЕРр59-8-1 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1289/пр	Укрепление стоек металлических решеток ограждений (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (70 руб.): 76% от ФОТ (92 руб.) СП (55 руб.): 60% от ФОТ (92 руб.)	0,45	205,67 204,18	1,49 0,59		93	92	1		24,05	10,82

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8
121	ТССЦ-08.4.01.01-0022 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1397/пр	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),: поставляемые отдельно (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	0,0225 (45*2)*0,25/1000	9942,75		9942,75	224			224		
122	ТССЦ-15.2.03.04-0019 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Скамья на железобетонных ножках (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	62	1646,6		1646,6	102089			102089		
123	ТССЦ-15.2.03.06-0013 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1396/пр	Урна металлическая опрокидывающаяся (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73	45	524,2		524,2	23589			23589		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							2700828	196014	119628 9879	2385186		23883,82
Накладные расходы							267084					
Сметная прибыль							149059					
Итого по смете:												
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							1044					2,6
Конструкции из кирпича и блоков							17104					233,4
Полы							2907					
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							443109					1351,17
Отделочные работы							71833					2637,02
Деревянные конструкции							3500					29,66
Благоустройство (ремонтно-строительные)							300937					3760,51

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8	
Автомобильные дороги							2056950					15621,97	
Строительные металлические конструкции							84430						193,96
Кровли							9037						42,71
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)							442						10,82
Прочие ремонтно-строительные работы							125678						
Итого							3116971						23883,82
В том числе:													
Материалы							2385186						
Машины и механизмы							119628						
ФОТ							205893						
Накладные расходы							267084						
Сметная прибыль							149059						
ВСЕГО по смете							3116971,00						23883,82
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА													
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах							2700828	196014	119628 9879	2385186			23883,82
Накладные расходы							267084						
Сметная прибыль							149059						
Итого по смете:													
Земляные работы, выполняемые механизированным способом							1044						2,6
Конструкции из кирпича и блоков							17104						233,4
Полы							2907						
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							443109						1351,17
Отделочные работы							71833						2637,02
Деревянные конструкции							3500						29,66
Благоустройство (ремонтно-строительные)							300937						3760,51
Автомобильные дороги							2056950						15621,97
Строительные металлические конструкции							84430						193,96
Кровли							9037						42,71
Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)							442						10,82
Прочие ремонтно-строительные работы							125678						
Итого							3116971						23883,82

ГРАНД-Смета 2019

4	ТЕР06-01-001-22 Приказ Минстроя России от 28.09.17 №1379/пр	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73 НР (2890 руб.): 105% от ФОТ (2752 руб.) СП (1520 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (2752 руб.)	0,708 (5,9*12) / 100	12226,71 3528,18	3786,74 358,76	4911,79	8657	2498	2681 254	3478	446,04	315,8	
Всего с учетом "Индексы изменения сметной стоимости СМР на 3-й квартал 2019г. Прочие объекты СМР=7,73"							24094186						23883,82
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы							2385186						
Машины и механизмы							119628						
ФОТ							205893						
Накладные расходы							267084						
Сметная прибыль							149059						
ВСЕГО по смете							24094186,0						23883,82